

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN SPÓŁKA Z.O.O.
W KSIĘGINICACH**

Księginice 14, 59-300 Lubin

Księginice, dnia 03.06.2025 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach
Czerniec i Osiek.
(03/ZSP/2025)**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. Księginice 14, 59-300 Lubin

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

W przedmiotowym postępowaniu **NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.**

Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach.

Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej na adres Spółki lub poprzez Platformę Zakupową: <https://pgkgl.ezamawiajacy.pl>

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. **Przedmiotem zamówienia** jest zrealizowanie robót budowlanych w postaci rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeczyn Mały i Osiek w ramach następujących zadań:

Zadanie nr 1. pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerniec rejon dz. nr 237, gmina Lubin”

Zadanie nr 2. pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerniec rejon dz. nr 231/7, 236, 427, Gmina Lubin, Etap I”

Zadanie nr 3. pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek rejon dz. nr 168/5”.

2. Opis robót budowlanych:

Zadanie nr 1 pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerniec rejon dz. nr 237, gmina Lubin”

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest realizacja prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Czerniec, gmina Lubin.

Sieć wodociągowa

Zestawienie długości projektowanego uzbrojenia terenu:

Sieć wodociągowa

Zestawienie długości projektowanego uzbrojenia terenu:

- a) Budowa sieci wodociągowej na odcinkach T1-T4-T2-T5-T6-T3 z rur PEHD 100 SDR 11 De110 PN16 o długości 157,50mb,

- b) Wykonanie włączenia do istniejącej sieci dz110 z zabudową węzła wyposażonego w zasuwę DN100 wg STWiOR – 1kpl
- c) Zabudowa hydrantu ppoż. nadziemnego łamanego dn80 z podwójnym odcięciem wg STWiOR z zasuwą odcinającą oraz odejściami od projektowanej sieci(dł. 1,0mb) – 1kpl.
- d) Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do przylegających nieruchomości poprzez montaż na projektowanej sieci trójników redukcyjnych elektrooporowych 110/63 z zasuwą kołnierзовą dn50, tuleją kołnierзовą i redukcją PE63/40mm, oraz odcinkami rurociągu wykonanego z PEHD 100 SDR 11 De40 PN16 - 3kpl,
- e) Wyłączenie z eksploatacji istniejącego rurociągu ozn. WoD,
- f) Montaż rur osłonowych na odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowej,
- g) Oznakowanie armatury wodociągowej poprzez montaż tabliczek informacyjnych typu Z, H, typ ABS z wciskanyimi kostkami zlokalizowanymi na słupkach betonowych,

Stosować materiały spełniające kryteria określone w STWiOR.

Wykonawstwo robót.

- Przed rozpoczęciem robót należy zwrócić się do właściciela dróg z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.
- Należy opracować projekt organizacji ruchu.
- Przed przystąpieniem do robót, trasy rurociągów /wykopów/ należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z właścicielami dróg i terenów.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:

- a) rozebranie nawierzchni, zdjęcie humusu,
- b) wykonanie wykopów o szerokości 0,8÷1,0m o głębokości zgodnie z profilami podłużnymi,
- c) podwieszenie istniejących kabli i rur,
- d) wykonanie podsypki pod rurociągi,
- e) ułożenie rur ochronnych, ułożenie rur przewodowych w wykopie, zgrzanie poszczególnych elementów za pomocą kształtek doczołowych i elektrooporowych, montaż armatury, wykonanie spawów i połączeń kołnierзовych na rurach i kształtkach stalowych,
- f) oczyszczenie sieci, płukanie i dezynfekcja,
- g) włączenie do istniejących sieci,
- h) wykonanie próby szczelności sieci,
- i) ułożenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, ułożenie taśmy ostrzegawczej, demontaż podwieszeń istniejących kabli i rur,
- j) wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- k) zasypanie wykopów,
- l) odtworzenie nawierzchni.

Stosować materiały spełniające kryteria określone w STWiOR.

Sieć wodociągową należy budować metodą bezwykopową oraz wykopem otwartym. W wykopie rury należy układać zgodnie z technologią wykonywania sieci wody na podsypce piaskowej. W wykopie rury należy układać zgodnie z technologią wykonywania sieci wodociągowych na podsypce piaskowej. Wykonawca robót jest zobowiązany zapoznać się załączoną Opinią geotechniczną oraz zapisami dokumentacji projektowej w celu prawidłowego ustalenia technologii prowadzenia prac.

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac oraz uzyskania zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. Prace budowlane prowadzone w pasie działek należących do osób prywatnych należy wykonywać na zasadach określonych przez ich właścicieli. Wykonawca jest zobowiązany, o ile będzie to wymagane, do uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków (szczegóły wg dokumentacji projektowej) na prowadzenie prac archeologicznych, a wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem w/w organu oraz osób posiadających stosowne uprawnienia na własny koszt. Do odbioru robót należy przedłożyć wymaganą przepisami prawa dokumentację oraz odbiory w w/w zakresie.

W zakresie zadania Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wymaganych dokumentów i zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie zakończenia prac obejmujących przedmiot zamówienia oraz uzyskania zgody na rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego.

Zadanie nr 2 pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerniec rejon dz. nr 231/7, 236, 427, Gmina Lubin, Etap I”

Szczegółowy opis robót budowlanych:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest realizacja prac budowlanych polegających na rozbudowie i sieci wodociągowej w miejscowości Czerniec, gmina Lubin. **Sieć wodociągowa:**

Zestawienie długości projektowanego uzbrojenia terenu:

- a) Budowa sieci wodociągowej na odcinkach W1-W2-W3-W4-W5 z rur PEHD 100 SDR 11 De125 PN16 o długości 51,00 mb, z przejściem pod droga w rurze osłonowej DN250 (część prac wynikająca z Etapu I dokumentacji projektowej)
- b) Budowa sieci wodociągowej na odcinkach W5-W23-W24-HP2 z rur PEHD 100 SDR 11 De110 PN16 o długości 147,00mb (całość prac wynikająca z Etapu II dokumentacji projektowej),
- c) Wykonanie włączenia do istniejącej sieci dz90 z zabudową węzła wyposażonego złączkę systemową typu rurowo-kołnierzowego, redukcję Ø90/125 i zasuwę dn100 wg STWiOR – 1kpl
- d) Wykonanie węzła ozn. W5 wyposażonego w trójnik i zasuwy dn100 (2kpl.) z kołnierzem ślepym, armatura wg STWiOR
- e) Zabudowa hydrantu ppoż. nadziemnego łamanego dn80 z pojedynczym odcięciem wg STWiOR, z zasuwą odcinającą oraz odejściem od projektowanej sieci – 1kpl.
- f) Wykonanie węzłów (trójników) dla włączenia przyszłych przyłączy wodociągowych do przylegających nieruchomości poprzez montaż na projektowanej sieci trójników redukcyjnych elektrooporowych 110/63 z zasuwą kołnierzową dn50, tuleją kołnierzową i redukcją PE63/40mm, oraz odcinkami rurociągu wykonanego z PEHD 100 SDR 11 De40 PN16 - 3kpl,
- g) przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego do nieruchomości zlokalizowanej na dz. nr 231/1 obr. Czerniec nieruchomości poprzez montaż na projektowanej sieci trójnika redukcyjnego elektrooporowego 110/63 z zasuwą kołnierzową dn50, tuleją kołnierzową i redukcją PE63/40mm, oraz odcinkiem rurociągu wykonanego z PEHD 100 SDR 11 De40 PN16 – lokalizacja istniejącego przyłącza na etapie prac budowlanych
- h) Wyłączenie z eksploatacji istniejącego rurociągu stalowego dn100 ozn. wD,
- i) Oznakowanie armatury wodociągowej poprzez montaż tabliczek informacyjnych typu Z, H, typ ABS z wciskanyimi kostkami zlokalizowanymi na słupkach betonowych,

Stosować materiały spełniające kryteria określone w STWiOR.

Odcinek W5-W22 nie jest częścią przedmiotu zamówienia. Prace należy skoordynować z realizacją prac wynikających z zadania nr 1.

Wykonawstwo robót.

- Przed rozpoczęciem robót należy zwrócić się do właściciela dróg z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.
- Należy opracować projekt organizacji ruchu.
- Przed przystąpieniem do robót, trasy rurociągów /wykopów/ należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z właścicielami dróg i terenów.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:

- a) rozebranie nawierzchni, zdjęcie humusu,
- b) wykonanie wykopów o szerokości $0,8 \div 1,0$ m o głębokości zgodnie z profilami podłużnymi,
- c) podwieszenie istniejących kabli i rur,
- d) wykonanie podsypki pod rurociągi,
- e) ułożenie rur ochronnych, ułożenie rur przewodowych w wykopie, zgrzanie poszczególnych elementów za pomocą kształtek doczołowych i elektrooporowych, montaż armatury, wykonanie spawów i połączeń kołnierzowych na rurach i kształtkach stalowych,
- f) oczyszczenie sieci, płukanie i dezynfekcja,
- g) włączenie do istniejących sieci,
- h) wykonanie próby szczelności sieci,
- i) ułożenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, ułożenie taśmy ostrzegawczej, demontaż podwieszeń istniejących kabli i rur,
- j) wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- k) zasypanie wykopów,
- l) odtworzenie nawierzchni.

Stosować materiały spełniające kryteria określone w STWiOR.

Sieć wodociągową należy budować metodą bezwykopową oraz wykopem otwartym. W wykopie rury należy układać zgodnie z technologią wykonywania sieci wody na podsypce piaskowej. W wykopie rury należy układać zgodnie z technologią wykonywania sieci wodociągowych na podsypce piaskowej. Wykonawca robót jest zobowiązany zapoznać się załączoną Opinią geotechniczną oraz zapisami dokumentacji projektowej w celu prawidłowego ustalenia technologii prowadzenia prac.

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac oraz uzyskania zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. Prace budowlane prowadzone w pasie działek należących do osób prywatnych należy wykonywać na zasadach określonych przez ich właścicieli. Wykonawca jest zobowiązany, o ile będzie to wymagane, do uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków (szczegóły wg dokumentacji projektowej) na prowadzenie prac archeologicznych, a wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem w/w organu oraz osób posiadających stosowne uprawnienia na własny koszt. Do odbioru robót należy przedłożyć wymaganą przepisami prawa dokumentację oraz odbiory w w/w zakresie.

W zakresie zadania Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wymaganych dokumentów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie obejmujących przedmiot zamówienia.

Zadanie nr 3 pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek rejon dz. nr 168/5”**Szczegółowy opis robót budowlanych:**

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest realizacja prac budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek, gmina Lubin Etap I

Zestawienie długości projektowanego uzbrojenia terenu:

Sieć wodociągowa

- a) Budowa sieci wodociągowej na odcinkach T1-T3-T2-T4 z rur PEHD 100 SDR 11 De110 PN16 o długości 214,00mb,
- b) Budowa sieci wodociągowej na odcinkach T4-Z5 z rur PEHD 100 SDR 17 De90 PN10 o długości 96,50mb,
- c) Wykonanie włączenia do istniejącej sieci dz160 z zabudową na istniejącym węźle zasuwy DN100 oraz DN150 wg STWiOR – 1kpl
- d) Wykonanie węzłów(trójkników) dla włączenia istniejących przyłączy wodociągowych do przylegających nieruchomości poprzez montaż na projektowanej sieci trójkników redukcyjnych elektrooporowych 110/63 z zasuwą kołnierзовą dn50, tuleją kołnierзовą i redukcją PE63/40mm, oraz odcinkami rurociągu wykonanego z PEHD 100 SDR 11 De40 PN16 - 5kpl,
- e) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych,
- f) Budowa sieci wodociągowej (podejścia do hydrantów) z rur PEHD 100 SDR 17 De90 PN10 w ilości 3kpl. i dł. łącznej 10,50mb,
- g) Zabudowa hydrantów ppoż. nadziemnych łamanych dn80 z pojedynczym odcięciem wg STWiOR z zasuwami odcinającymi oraz odejściami od projektowanej sieci – 3kpl.
- h) Oznakowanie armatury wodociągowej poprzez montaż tabliczek informacyjnych typu Z, H, typ ABS z wciskanyimi kostkami zlokalizowanymi na słupkach betonowych,

Sieć kanalizacji sanitarnej

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz200 PVC klasy S, SDR34 SN8 lite, z wydłużonym kielichem, na odcinku Si-S1-S2-S3-Sr o długości łącznej około 70mb
- b) Budowa kompletnych studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy wewnętrznej 1200mm z kręgów betonowych, z włazem dn600mm klasy D400, z kinetą prefabrykowaną z odejściami bocznym (kąty włączeń wg dokumentacji projektowej), łącznie 4studnie(wszystkie studnie wykonać z włazem typu szczelnego);
- c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PEHD De63 SDR11 PN16 na odcinku Sr-Hz o długości łącznej około 103,00mb
- d) Wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- e) Zabudowa złącza do płukania tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej z dostępem z poziomu gruntu i nasadą hydrantową typu „C” wg STWiOR.

Stosować materiały spełniające kryteria określone w STWiOR.

Wykonawstwo robót.

- Przed rozpoczęciem robót należy zwrócić się do właściciela dróg z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.
- Należy opracować projekt organizacji ruchu.
- Przed przystąpieniem do robót, trasy rurociągów /wykopów/ należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z właścicielami dróg i terenów.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:

- a) rozebranie nawierzchni, zdjęcie humusu,
- b) wykonanie wykopów o szerokości 0,8÷1,0m o głębokości zgodnie z profilami podłużnymi,

- c) podwieszenie istniejących kabli i rur,
- d) wykonanie podsypki pod rurociągi,
- e) ułożenie rur ochronnych, ułożenie rur przewodowych w wykopie, zgrzanie poszczególnych elementów za pomocą kształtek doczołowych i elektrooporowych, montaż armatury, wykonanie spawów i połączeń kołnierzych na rurach i kształtkach stalowych,
- f) oczyszczenie sieci, płukanie i dezynfekcja,
- g) włączenie do istniejących sieci,
- h) wykonanie próby szczelności sieci,
- i) ułożenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, ułożenie taśmy ostrzegawczej, demontaż podwieszeń istniejących kabli i rur,
- j) wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- k) zasypanie wykopów,
- l) odtworzenie nawierzchni.

Stosować materiały spełniające kryteria określone w STWiOR.

Sieć wodociagową należy budować metodą bezwykopową oraz wykopem otwartym. W wykopie rury należy układać zgodnie z technologią wykonywania sieci wody na podsypce piaskowej. Sieć kanalizacji sanitarnej należy budować metodą wykopu otwartego. W wykopie rury należy układać zgodnie z technologią wykonywania sieci kanalizacyjnych na podsypce piaskowej. Wykonawca robót jest zobowiązany zapoznać się załączoną Opinią geotechniczną oraz zapisami dokumentacji projektowej w celu prawidłowego ustalenia technologii prowadzenia prac.

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac oraz uzyskania zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. Prace budowlane prowadzone w pasie działek należących do osób prywatnych należy wykonywać na zasadach określonych przez ich właścicieli. Wykonawca jest zobowiązany, o ile będzie to wymagane, do uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków (szczegóły wg dokumentacji projektowej) na prowadzenie prac archeologicznych, a wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem w/w organu oraz osób posiadających stosowne uprawnienia na własny koszt. Do odbioru robót należy przedłożyć wymaganą przepisami prawa dokumentację oraz odbiory w w/w zakresie.

W zakresie zadania Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wymaganych dokumentów i zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie zakończenia prac obejmujących przedmiot zamówienia oraz uzyskania zgody na rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego.

OPIS I WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH ZADAŃ

Zakres robót:

- a) wykonanie wytyczenia geodezyjnego sieci, uzbrojenia
- b) oznakowanie robót, dostawa materiałów,
- c) wykonanie tymczasowego dojazdu, demontażu istniejącej nawierzchni, wykonanie przekopów próbnych, wykopów właściwych z umocnieniem skarp i odwodnieniem w gruntach kat. II-IV, podwieszenie istniejących rurociągów i kabli, zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na kablach
- d) wykonanie komór startowych i odbiorczych dla bezwykopowej budowy sieci wody i kanalizacji sanitarnej,

Budowa sieci wodociagowej metodą wykopową:

- a) wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych,
- b) montaż rurociągów w wykopie otwartym, studni, rur ochronnych,
- c) wykonanie obsypki rurociągów, znakowania trasy rurociągów taśmą brązową z drutem lokalizacyjnym,
- d) wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych rurociągów,

- e) pomiar powykonawczy geodezyjny,
- f) zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,
- g) badanie zagęszczenia gruntu,
- h) odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,
- i) przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań, oznaczenie armatury tabliczki informacyjnej **Z (H)** typ ABS z wciskanyymi kostkami na słupku betonowym lub stalowym.

Budowa sieci wody metodą bezwykopową:

- a) montaż rurociągów,
- b) wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych, dezynfekcja rurociągów,
- c) pomiar powykonawczy geodezyjny,
- d) zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,
- e) badanie zagęszczenia gruntu,
- f) odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,
- g) przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań, oznaczenie armatury tabliczki informacyjnej **Z (H)** typ ABS z wciskanyymi kostkami na słupku betonowym lub stalowym.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopową:

- a) Wykonanie podłoża pod rurociągi, bloków oporowych,
- b) Montaż rurociągów w wykopie otwartym, montaż studni, rur ochronnych,
- c) Wykonanie obsypki rurociągów, znakowania trasy rurociągów taśmą brązową z drutem lokalizacyjnym,
- d) Wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych rurociągów,
- e) Pomiar powykonawczy geodezyjny,
- f) Zasypanie i zagęszczenie wykopów, demontaż umocnień ścian wykopu,
- g) Badanie zagęszczenia gruntu,
- h) Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych,
- i) Wykonanie inspekcji grawitacyjnej sieci kamerą TV,
- j) Przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (dot. zad. nr 1,2 i 3):

Wymagany termin wykonania zamówienia: **120 dni od daty przekazania placu budowy.**

V. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE I ZASADACH UZYSKANIA SWZ:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgkgi.pl oraz na Platformie Zakupowej: <https://pgkgi.ezamawiajacy.pl>
2. Zamawiający udostępnia Specyfikację Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.
3. Zamawiający może żądać opłaty za przekazanie SWZ w wysokości pokrywającej koszty jej druku i wysyłki.

VI. INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

1.1. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty w formie pisemnej:

- zamkniętą kopertę zewnętrzną zawierającą ofertę w zamkniętej kopercie wewnętrznej należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach 14 do dnia **13.06.2025r. do godz. 12:00.**

1.2. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty w formie elektronicznej:

- ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, w terminie do dnia **13.06.2025r. do godz. 12:00** zgodnie z instrukcją użytkownika zamieszczoną na Platformie Zakupowej Zamawiającego i postanowieniami niniejszej SWZ.

1.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **13.06.2025r. o godz. 12:15** w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach 14., pokój nr 103.

1.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

VII.ZASTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY:

1. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności:
 - a) w postępowaniu nie złożono żadnych ofert lub ofert nie podlegających odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia,
 - c) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe rozstrzygnięcie,
 - d) udzielenie zamówienia na warunkach określonych w najkorzystniejszej ofercie nie leży w interesie Spółki.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w innych okolicznościach niż określone w pkt. 1 bez podania przyczyn.

*Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Gminy Lubin Sp. z o.o.
/-Wojciech Dziwiński*

Zarejestrowano:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego we Wrocławiu
Kapitał zakładowy spółki: 33 845 000,00 zł
KRS nr 0000654832 NIP: 692-25-13-030 REGON: 366415810

PGKGL SP. Z O.O.**Telefon**

76/840 81 74

Adres e-mail

sekretariat@pgkgl.pl

Strona internetowa

www.pgkgl.pl